

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Inwestor: **URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE
BOBRZAŃSKIM
UL. SŁOWACKIEGO 11
66 – 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI**

Obiekt: **„KLUB DZIECIĘCY” W ISTNIEJĄCYM
BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W
NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM- KAT.IX**

Miejscowość : **NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI, UL. SZKOLNA 6 ;
DZ.NR 1638/1 , 1682, 1684/1; JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 080905_4 ; OBRĘB
EWIDENCYJNY: m. NOWOGRÓD
BOBRZAŃSKI 0002**

Sporządził **mgr inż. arch. Anna Kulawińska
ul. Złotej Rybki 4
65-001 zielona Góra**

1. ZAKRES ROBÓT CAŁOŚCI INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń w budynku przedszkola.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Działki na których znajduje się budynek są uzbrojone i zabudowane. Na działkach znajduje się budynek przedszkola.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- a) drogi dojazdowe , miejsca pracy oraz place manewrowe sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,
- b) miejsce składowania materiałów,
- c) miejsce składowania odpadów,
- d) place produkcji pomocniczej, tj. miejsca przygotowywania zapraw klejowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

| L.p. | Przewidywane zagrożenia | Rodzaj zagrożeń | Miejsce występowania zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
|------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Składowanie materiałów odpadów, w tym również materiałów i odpadów niebezpiecznych | Możliwość wywrócenia, zsunęcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. | Miejsce składowania materiałów. | Okres składowania na terenie budowy. |

5. INSTRUKTAŻ BHP PRACOWNIKÓW DO PRACY PRZY ROBOTACH NIEBEZPIECZNYCH

Podstawowymi warunkami dopuszczenia pracownika do pracy przy robotach szczególnie niebezpiecznych są:

- a) pozytywne orzeczenie lekarskie dopuszczające do określonej pracy,
- b) posiadanie kwalifikacji przewidzianych odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- c) odbycie wstępnego przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP odnotowanego w dzienniku szkoleń stanowiskowych.
- d) odbycie szkolenia w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż w zakresie BHP przy robotach szczególnie niebezpiecznych przeprowadzany będzie przy udziale Kierownika Budowy oraz zakładowego Specjalisty ds. BHP bezpośrednio przed rozpoczęciem tych robót. Udział w tym szkoleniu brać będą wszyscy pracownicy uczestniczący przy tych robotach. Szkolenie to obejmować będzie w szczególności:

- a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- b) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

6. SPOSOBY WYDZIELANIA MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEBEZPIECZNYCH - nie występują

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych przechowywane będą na budowie w biurze Kierownika Budowy, a dostęp do tych dokumentów jest możliwy tylko za zgodą Kierownika Budowy.

W skład tej dokumentacji zalicza się:

- a) Dziennik budowy,
- b) Kompletną dokumentację techniczną obejmującą całość inwestycji,
- c) Dokumentację techniczno – ruchową (DTR) wszystkich użytkowanych na placu budowy urządzeń, sprzętu zmechanizowanego oraz pomocniczego,
- d) Aktualne pomiary elektryczne dotyczące sprawności zabezpieczeń użytkowanych urządzeń elektrycznych (elektryczne szafki budowlane, betoniarki, elektronarzędzia itp.)
- e) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania urządzeń technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) , jeżeli potwierdzenie to jest wymagane odrębnymi przepisami lub określone jest w DTR.
- f) Aprobaty techniczne ITB, Atesty PZH, Świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji tej inwestycji.