



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

Wykaz pomieszczeń		
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m²
1	Przedśienek	22,95
2	Komunikacja + schody	11,80
3	Korytarz + szatnia	79,27
4	WC personelu	4,12
5	Pom. gospodarcze	4,26
6	Szklarnia - klub dziecięcy	14,87
7	Salę polową odosobnioną	52,07
8	Pom. gospodarcze	5,18
9	Pom. przyrządowe	2,60
10	Komunikacja	5,15
11	Łazienka	11,20
12	Łazienka	52,75
Suma powierzchni		246,22

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA!

LEGENDA:

- INSTALACJA ŚWIATŁA - YDY 3x1,5mm² p/t
- OSPRZĘT PODTYNKOWY
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
- YDY 3x2,5mm² p/t OSPRZĘT PODTYNKOWY
- INSTALACJA SIŁY YDYp 5x4mm² p/t
- OPRAWA PANEL 60x60 n/t 50W 5000lm LED
- OPRAWA 2x18W IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED 3W
- OPRAWA AWARYJNA Z GRZELKĄ LED
- OPRAWA KIERUNKOWA 1W LED
- GNIAZDO 230V Z UZIEMIENIEM, W POM.
- DLA DZIECI STOSOWAĆ GNIAZDA "BEZPIECZNE DLA DZIECI"
- OPRAWA Z CZUJĄKĄ RUCHU
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- KLIMATYZATOR ZEWNĘTRZNY 400V

PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Obiekt	"KLUB DZIECIĘCY" W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM, UL. SZKOLNA 6 ; DZ.NR 1638/1			
Investor	URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI			
Nazwa dokumentu - rysunku				
RZUT PARTERU - INSTALACJA ŚWIATŁA I GNIAZD WTYKOWYCH				
Projektant	Nazwisko i Imię	Nr uprawn.	Data	Podpis
	Inż. Marek Seweryn	196/771/Zg	05.2018	
Sprawdził	Inż. Andrzej Wroblewski	182/76/Zg	05.2018	