

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

**Kod CPV :** 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

**Obiekt :** Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

**Adres :** Nowogród Bobrzański ul. Marcinkowskiego 2

**Kod CPV :** 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

**Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2 - stolarka  
okienna i drzwiowa**

**Kod CPV :** 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

**Inwestor :** Gmina Nowogród Bobrzański

**Adres :** ul. Słowackiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański

Opracował : Karol Ewertowski

Data : 2023-02-28

Inwestor :

Wykonawca :

**Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2 - stolarka okienna i drzwiowa**  
Budowa : Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2  
Obiekt : Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2  
Adres : Nowogród Bobrzański ul. Marcinkowskiego 2

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2023-06-12

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
<b>A</b>		<b>STAN : Roboty remontowe sali sportowej - stolarka okienna i drzwiowa</b>
A.a		ELEMENT : Stolarka drzwiowa
A.b		ELEMENT : Stolarka okienna

--- Koniec wydruku ---

Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2 - stolarka okienna i drzwiowa

Budowa : Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

Obiekt : Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

Adres : Nowogród Bobrzański ul. Marcinkowskiego 2

Data: 2023-06-12

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A STAN : Roboty remontowe sali sportowej - stolarka okienna i drzwiowa</b>			
<b>A.a ELEMENT : Stolarka drzwiowa</b>			
1	KNR 401-0354-08-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2</b>	111,420	m2
2	KNR 401-0354-10-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2</b>	5,700	m2
3	KNR 401-0354-11-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych</b>	41,600	m
	$2.6 * 8 * 2 =$	41,600	
	Razem =	41,600	m
4	KNR 202-1018-05-10 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Drzwi D1 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, montowane przy użyciu łączników rozporowych - szkło bezpieczne z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.</b> D1:	2,670	m2
	$1.3 * 2.05 =$	2,67	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	2,670	m2
5	NNRKB 001-1016-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ] <b>Montaż drzwi PCV pełne, wzmocnione z okleiną CPL drewnopodobną z zamkiem i zestawem kluczy - drzwi do pomieszczenia gospodarczego.</b> D4:	3,080	m2
	$1.5 * 2.05 =$	3,08	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	3,080	m2
<b>A.b ELEMENT : Stolarka okienna</b>			
6	NNRKB 006-1026-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Okna z kształtowników PVC z nawiewnikiem higrostatycznym z jednym polem otwieranym mechanicznie oszklone szkłem bezpiecznym, o powierzchni ponad 1,5 m2</b>	46,910	m2
	$2.18 * 2.69 * 8 =$	46,91	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	46,910	m2
7	NNRKB 006-1026-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Okna z kształtowników PVC z nawiewnikiem higrostatycznym z jednym polem otwieranym mechanicznie oszklone szkłem bezpiecznym, o powierzchni ponad 1,5 m2</b>	64,510	m2
	$2.18 * 2.69 * (8 + 3) =$	64,51	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	64,510	m2
8	Pozycja <b>Zabezpieczenie antyrefleksyjne stolarki okiennej - okna od strony południowej</b>	17,462	m2
	$2.18 * 2.67 * 3 =$	17,462	
	Razem =	17,462	m2
9	KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu.</b>	21,520	m
	$2.69 * 8 =$	21,520	
	Razem =	21,520	m
10	KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i powlekane</b>	51,300	m
	$2.7 * 19 =$	51,300	
	Razem =	51,300	m