

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dworcowa elektryka</b>					
<b>1 Parter</b>					
<b>1.1 Instalacja gniazdek</b>					
1	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych	szt.		
d.1.	0311-04	25A 2-bieg. z podłączeniem			
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.1.	0206-01				
1		70.00	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1.	1001-04				
1		60.00	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1.	0207-01				
1		60.00	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>1.2 Oświetlenie</b>					
5	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.1.	0206-01				
2		45.00	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
6	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1.	1001-04				
2		35.00	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
7	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1.	0207-01				
2		35.00	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>1.3 Gniazdo siłowe</b>					
8	KNR 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.1.	0206-02				
3		8.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1.	1001-04				
3		8.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.1.	0207-01				
3		8.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1.	0309-02				
3		26.00	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1.	0307-03				
3		8.00	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.		
d.1.	0303-01				
3		8.00	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	KNR 5	Tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wewnętrzne 2x18	szt.		
d.1.	0404-01				
3		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 3	KNNR 5 0306-02	przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej- dzwonek  1.00	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Piętro</b>					
<b>2.1 Instalacja gniazdek</b>					
16 d.2. 1	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach  85.00	m  m	  85.000	  85.000
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
17 d.2. 1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie  50.00	m  m	  50.000	  50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
18 d.2. 1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań  50.00	m  m	  50.000	  50.000
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2.2 Oświetlenie</b>					
19 d.2. 2	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach  35.00	m  m	  35.000	  35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
20 d.2. 2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie  25.00	m  m	  25.000	  25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21 d.2. 2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań  25.00	m  m	  25.000	  25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>2.3 Gniazdo siłowe</b>					
22 d.2. 3	KNR 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach  10.00	m  m	  10.000	  10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
23 d.2. 3	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie  10.00	m  m	  10.000	  10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24 d.2. 3	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań  10.00	m  m	  10.000	  10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25 d.2. 3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem  20.00	szt.  szt.	  20.000	  20.000
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
26 d.2. 3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem  6.00	szt.  szt.	  6.000	  6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27 d.2. 3	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo  8.00	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
28 d.2. 3	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wewnętrzne 2x18  1.00	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 3	KNR 5 0306-02	przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej- dzwonek	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>Poddasze</b>				
3.1	<b>Instalacja gniazdek</b>				
30 d.3. 1	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		40.00	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
31 d.3. 1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
32 d.3. 1	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3.2	<b>Oświetlenie</b>				
33 d.3. 2	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
34 d.3. 2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
35 d.3. 2	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.3	<b>Gniazdo siłowe</b>				
36 d.3. 3	KNR 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
37 d.3. 3	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
38 d.3. 3	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		10.00	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
39 d.3. 3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		23.00	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
40 d.3. 3	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		7.00	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
41 d.3. 3	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42 d.3. 3	KNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze - mieszkaniowe wnekkowe 2x18	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.3. 3	KNNR 5 0306-02	przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej- dzwonek 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	Oświetlenie klatki schodowej				
44 d.4	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 15.00	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
45 d.4	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 15.00	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
46 d.4	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 15.00	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
47 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe z czujką ruchu 6.00	kpl. kpl.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
48 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem zmierzchowym 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe z czujnikiem zmierzchowym i zujkiem ruchu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy z modulem awaryjnym 1h 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	Oświetlenie piwnic				
51 d.5	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach 25.00	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
52 d.5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 25.00	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
53 d.5	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 25.00	m m	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
54 d.5	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
55 d.5	KNR 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
56 d.5	KNP 18 0172-01.01	Montaż opraw, plafoniera zawieszona, końcowa 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe z czujką ruchu 1.00	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	Instalacja główna				
58 d.6	KNNR 5 0404-01	Tablice ZK z wyłącznikiem p.poż 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59 d.6	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe AsXsn 4x25 układane w gotowych korytkach 8.00	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
60 d.6	KNNR 5 0404-01	Tablica licznikowa główna	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.6	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe 4xLY25 w PCV	m		
		3.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
62 d.6	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		3.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63 d.6	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		3.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
64 d.6	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane YDYżo 3x8 układane w gotowych korytkach	m		
		30.00	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
65 d.6	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane YDYżo 5x8 układane w gotowych korytkach	m		
		37.00	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
66 d.6	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
67 d.6	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
68 d.6	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe oświetlenie klatkowe	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>