

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowo-budowlane			
1.1		Roboty budowlane parteru			
1	KNR 4-01 d.1. 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych(daszek nad schodami zewnątrz)	m³		
		0.29	m³	0.290	
				RAZEM	0.290
2	KNR 4-01 d.1. 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne(schody zewnętrzne)	m³		
		5.24	m³	5.240	
				RAZEM	5.240
3	KNR 4-01 d.1. 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych(poszerzenie otworów okiennych)	m³		
		1.45	m³	1.450	
				RAZEM	1.450
4	KNR 4-01 d.1. 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m³		
		1.49	m³	1.490	
				RAZEM	1.490
5	KNR 4-01 d.1. 1	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek żelbetowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 d.1. 1	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr - 120 * 11szt.	m		
		5.40	m	5.400	
				RAZEM	5.400
7	KNR 2-02 d.1. 1	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4ceg.	m²		
		8.53	m²	8.530	
				RAZEM	8.530
8	KNR 4-01 d.1. 1	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m²		
		26.61	m²	26.610	
				RAZEM	26.610
9	KNR 2-02 d.1. 1	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 d.1. 1	Wycięcie otworów dla komina w stropie drewnianym	miejsc.		
	analogia	2.00	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 0-19 d.1. 1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m²		
		22.50	m²	22.500	
				RAZEM	22.500
12	KNR 2-02 d.1. 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho- wewnątrz	m²		
		20.80	m²	20.800	
				RAZEM	20.800
13	KNR 0-23 d.1. 1	przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt		
		84.00	szt	84.000	
				RAZEM	84.000
14	KNR 0-23 d.1. 1	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m²		
		20.80	m²	20.800	
				RAZEM	20.800
15	KNR 2-02 d.1. 1	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.80	m <sup>2</sup>	20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
16 d.1. 1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		118.14	m <sup>2</sup>	118.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.140</b>
17 d.1. 1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- ze ścian	m <sup>2</sup>		
		219.37	m <sup>2</sup>	219.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.370</b>
18 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		118.14	m <sup>2</sup>	118.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.140</b>
19 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		219.37	m <sup>2</sup>	219.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>219.370</b>
20 d.1. 1	KNR 4-01 1211-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 parapety	m <sup>2</sup>		
		2.81	m <sup>2</sup>	2.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.810</b>
21 d.1. 1	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2	szt.		
		9.00	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych(parter)	m <sup>2</sup>		
		49.37	m <sup>2</sup>	49.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.370</b>
23 d.1. 1	NIIRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		118.14	m <sup>2</sup>	118.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.140</b>
24 d.1. 1	analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, renowacja i naprawa drzwi i ościeżnic	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25 d.1. 1	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
<b>1.2 Roboty wspólne wewnętrzne kl. schodowa i piwnica</b>					
26 d.1. 2	KNR 2-02 0609-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome od spodu konstr.na zaczynie gips.	m <sup>2</sup>		
		49.13	m <sup>2</sup>	49.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.130</b>
27 d.1. 2	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4ceg.	m <sup>2</sup>		
		12.18	m <sup>2</sup>	12.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.180</b>
28 d.1. 2	KNR-W 2-02 1037-01	Drzwi piwniczne ażurowe	m <sup>2</sup>		
		1.6	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
29 d.1. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- do piwnicy	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 2	analiza indywidualna	Renowacja i naprawa klatki schodowej(schodów oraz balustrady)	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.3	<b>Roboty budowlane piętra</b>				
31 d.1. 3	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4ceg.	m²		
		8.53	m²	8.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.530</b>
32 d.1. 3	KNR 4-01 0711-06	Uzup.tynk zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m²		
		18.16	m²	18.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.160</b>
33 d.1. 3	KNR 4-01 0424-03 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie drewnianym	miejsc.		
		2.00	miejsc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.1. 3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		6.00	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
35 d.1. 3	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m²		
		6.25	m²	6.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.250</b>
36 d.1. 3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 12 cm pionowe z płyt układanych na sucho- wewnątrz	m²		
		16.8	m²	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
37 d.1. 3	KNR 0-23 2613-03	przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt		
		68.00	szt	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
38 d.1. 3	KNR 0-23 2613-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m²		
		16.80	m²	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
39 d.1. 3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m²		
		106.54	m²	106.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.540</b>
40 d.1. 3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- ze ścian	m²		
		176.97	m²	176.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.970</b>
41 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m²		
		106.54	m²	106.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.540</b>
42 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m²		
		176.97	m²	176.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.970</b>
43 d.1. 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych(parter)	m²		
		38.13	m²	38.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.130</b>
44 d.1. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m²		
		106.54	m²	106.540	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>106.540</b>
45 d.1. 3	analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, renowacja i naprawa drzwi i ościeżnic 3.00	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46 d.1. 3	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
47 d.1. 3	KNR 4-01 1211-01	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 parapety 1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
48 d.1. 3	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.4 Poddasze</b>					
49 d.1. 4	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.525	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
50 d.1. 4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
51 d.1. 4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
52 d.1. 4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 22.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.450</b>
53 d.1. 4	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokond. z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr. wap. lub cem.-wap. gr. 1 ceg. 11.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.310</b>
54 d.1. 4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho- wewnątrz 66.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.420</b>
55 d.1. 4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 12 cm pionowe z płyt układanych na sucho- wewnątrz 32.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.480</b>
56 d.1. 4	KNR 0-23 2613-03	przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu 340.00	szt. szt.	 340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
57 d.1. 4	KNR 0-23 2613-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 85.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.860</b>
58 d.1. 4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- ze ścian 93.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.080</b>
59 d.1. 4	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.20	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
60 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		178.94	m <sup>2</sup>	178.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.940</b>
61 d.1. 4	KNR 4-01 0405-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych d stropie dla wstawienia okien	m		
		4.28	m	4.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.280</b>
62 d.1. 4	KNR-W 2-02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykorzystane o pow. 1.0-1.25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.28	m <sup>2</sup>	4.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.280</b>
63 d.1. 4	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3.36	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
64 d.1. 4	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne wejściowe	m <sup>2</sup>		
		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
65 d.1. 4	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m <sup>2</sup>		
		4.80	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
66 d.1. 4	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		9.00	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
67 d.1. 4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii wiatroizolacyjnej - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		134.95	m <sup>2</sup>	134.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.950</b>
68 d.1. 4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm pionowe z płyt układanych na sucho- strop	m <sup>2</sup>		
		134.95	m <sup>2</sup>	134.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.950</b>
69 d.1. 4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		134.95	m <sup>2</sup>	134.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.950</b>
70 d.1. 4	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		134.95	m <sup>2</sup>	134.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.950</b>
1.5	<b>Dach i elewacja</b>				
71 d.1. 5	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		8.55	m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
72 d.1. 5	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		8.55	m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>
73 d.1. 5	KNR 4-01 0520-01	Uzupełnienie pokrycia z taflí łupkowych na sposób angielski taflami 21x21 cm	m <sup>2</sup>		
		8.55	m <sup>2</sup>	8.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.550</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.1. 5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku  39.00	m  m	  39.000	  39.000
				RAZEM	39.000
75 d.1. 5	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  38.50	m  m	  38.500	  38.500
				RAZEM	38.500
76 d.1. 5	KNR 4-01 0524-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m  39.00	m  m	  39.000	  39.000
				RAZEM	39.000
77 d.1. 5	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 12 cm  38.50	m  m	  38.500	  38.500
				RAZEM	38.500
78 d.1. 5	analiza in- dywidualna	Przemuirowanie głowic na dachu  2.00	szt  szt	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
79 d.1. 5	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie  2.00	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
80 d.1. 5	KNR 2-17 0152-02	Wyliewki wentylacyjne  7.00	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				RAZEM	7.000
81 d.1. 5	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  1.152	m3  m3	  1.152	  1.152
				RAZEM	1.152
82 d.1. 5	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach  283.20	m2  m2	  283.200	  283.200
				RAZEM	283.200
83 d.1. 5	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  283.20	m2  m2	  283.200	  283.200
				RAZEM	283.200
84 d.1. 5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 216.20	m2  m2	  216.200	  216.200
				RAZEM	216.200
85 d.1. 5	KNR 0-17 2609-03	przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian  864.00	szt.  szt.	  864.000	  864.000
				RAZEM	864.000
86 d.1. 5	KNR 0-17 2609-06	przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  283.20	m2  m2	  283.200	  283.200
				RAZEM	283.200
87 d.1. 5	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 102.6	m  m	  102.600	  102.600
				RAZEM	102.600
88 d.1. 5	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 283.20	m2  m2	  283.200	  283.200
				RAZEM	283.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.1. 5	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 283.20	m²  m²	  283.200	
				RAZEM	283.200
90 d.1. 5	KNR 2-02 0119-02	Gzymsy i parapety okienne  43.95	m  m	  43.950	
				RAZEM	43.950
91 d.1. 5	KNR 2-02 0123-02 analogia	Cokoł - naprawa cegłami klinkier gr.1/2ceg.  4.00	m²  m²	  4.000	
				RAZEM	4.000
92 d.1. 5	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m  283.20	m²  m²	  283.200	
				RAZEM	283.200
93 d.1. 5		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000