

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
MONTAŻ PANELI DŹWIĘKOCHŁONNYCH NA SALI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W
NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. POCZTOWA 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970034083
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Poczтовая 7
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 66-010
- 1.4.4.) Województwo: lubuskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 683276557
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@mgoksir.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.mgoksir.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cea11bc4-79cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228455
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00474416
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- MONTAŻ PANELI DŹWIĘKOCHŁONNYCH NA SALI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. POCZTOWA 7
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie dotyczy prac budowlanych w sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

2. Zakres inwestycji:

a) Dla oceny akustyki Sali koncertowej opracowany został operat akustyczny, który wskazuje potrzebę wykonania dodatkowych ustrojów dźwiękochłonnych, które wyeliminują pogłos oraz stworzą ochronę przeciwhałasową.

b) W zakres prac modernizacyjnych wchodzi montaż wiszących ustrojów dźwiękochłonnych. Projektuje się dwa rodzaje żagli o kształcie okręgów:

a/. Pierwszy o średnicy 4 m

- 4 szt o średnicy 4 m z płyty RN12/20/35 n) wycięte na okrąg z wtopionym oświetleniem punktowym

- konstrukcja sufitu podwieszanego T24

- wełna mineralna o gęstości 30-50 kg/m³ i grubości 10 cm zakryta czarną flizeliną

- pasek z tworzywa sztucznego o gr 10 cm okalający wełną mineralną. Po wewnętrznej powierzchni paska oświetlenie z taśmy ledowej.

b/. Drugi o średnicy 3 m

- 6 szt o średnicy 3 m z płyty RN12/20/35 n) wycięte na okrąg z wtopionym oświetleniem punktowym

- konstrukcja sufitu podwieszanego T24

- wełna mineralna o gęstości 30-50 kg/m³ i grubości 10 cm zakryta czarną flizeliną

- pasek z tworzywa sztucznego o gr 10 cm okalający wełną mineralną. Po wewnętrznej powierzchni paska oświetlenie z taśmy ledowej.

c) dane techniczne paneli dźwiękochłonnych:

Ciężar panelu dźwiękochłonnego o średnicy 4 m – 14,70kg*12,56m²=184,63kg

Ciężar panelu dźwiękochłonnego o średnicy 3 m – 14,70kg*7,06m²=103,78 kg

d) Konstrukcja mocowania panelu dźwiękochłonnego:

Obecny układ nośny konstrukcji dachu, pokrycia, sklepienia i panelu dźwiękochłonnego mocowany jest do krokwi dachowych – układ ten należy pozostawić bez zmian. Nowy układ konstrukcyjny projektuje się zbudować z krokwi

drewnianej 12 x 8 cm dł. 6 m podwieszanej do trzech płatwi za pomocą systemowych złączy ciesielskich oraz gwoździ i

wkrętów ciesielskich talerzowych.

Krokiew oprócz mocowania ciesielskiego mocowana będzie min dwoma wkrętami ciesielskimi talerzowymi fi 8 mm, l= 200 mm. Krokwie pośrednie projektuje się mocować w każdym polu pomiędzy krokwiami istniejącymi w miejscach wytyczonych dla najkorzystniejszego położenia linek mocujących panelu dźwiękochłonnego. Złącza ciesielskie umożliwiają również montaż krokwi pośrednich pomiędzy płatwiami, wtedy długość krokwie należy dopasować do rozstawu pomiędzy płatwiami. Krokwie pośrednie należy przed mocowaniem zabezpieczyć preparatem owadobójczym oraz przeciwogniowym.

e) Konstrukcja wieszaka panelu dźwiękochłonnego:

Projektuje się mocowanie paneli akustycznych do konstrukcji nośnej krokwi pośrednich za pomocą systemu linek i mocowań systemowych dla w/w konstrukcji zalecanych przez producenta. Należy przyjąć minimalną ilość linek mocujących 2 na każdy 1 m² panelu dźwiękochłonnego – np. system linkowy do montażu gr 3 mm (o obciążeniu zrywającym 10 N/mm² – tj. ok. 588 kg).

f) Kolejność robót:

- zabezpieczenie istniejących podłóg i posadzek sali
- ustawienie rusztowań przestawnych z pomostem roboczym (zalecane na kołach gumowych) wysokości do 6 m
- wykonanie otworów w sklepieniu (wiertarki wolnoobrotowe bez udaru)
- montaż konstrukcji krokwi pośrednich do płatwi
- przygotowanie paneli dźwiękochłonnych do montażu z wciągnięciem wieszaków linowych wypoziomowanie paneli zamocowanie uchwyty.
- Montaż oświetlenia.

3.9.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

21 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Modern Classic sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL5272928782

4.3.3.) Ulica: Bryłowska 2 lok. U3A

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 01-216

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 185680,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00228452/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 185680,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy