


ZESTAWIENIE PROJ. POWIERZCHNI, IŁOŚCI, DŁUGOŚCI (w rzucie):
Powierzchnia proj. nawierzchni twardych pumtracku - ok. 465m2 asfalt + 41m2 kostka bet.
Powierzchnia obiektu w obrysie zewnętrznym robót ziemnych - ok. 1250m2
Długość toru w rzucie - ok. 216m
Ilość zakrętów profilowanych - 10 szt.
Szerokość zasadniczy warstwy jezdnej - 1,70m

ZESTAW. PROJEKT. ELEMENTÓW MAŁEJ ARCH.:
A1. Ławka parkowa z oparciem - 2 szt.
A2. Stojak na rowery - 1 szt.
A3. Kosz na śmieci - 1 szt.
A4. Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej
Identyfikator zgłoszenia: GG-I.6640.597.2024

Ks. rob.48/20

Województwo: lubuskie
Powiat: zielonogórska
Jednostka ewidencyjna: m.Nowogród Bobrzański, 080905_4
Obręb: Nowogród Bobrzański, 080905_4.0001
Ulica: Fabryczna
Działka numer: 531/3

Skala mapy 1:500

Nazwa układu współrzędnych płaskich 2000/5
Poziom Odniesienia PL-EVRF2007-NH

- Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: linia przerywana
- Granice działek uzyskano z zasobu udostępnionego przez PODGIK w Zielonej Górze. Granice działek w zakresie opracowania mapy są granicami prawnymi.
- Dla aktualizowanego obszaru nie badano zapisów ujawnionych w Księgach Wieczystych dotyczących obciążeń służebnościami gruntowymi.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które były zgłoszone do inwentaryzacji w instytucjach branżowych.
- Mapę wykonano na podstawie mapy syt.wys. w skali 1:500 oraz pomiaru wykonanego w marcu 2024 roku.
- Projektowane sieci zgłoszone w ZUDP: k 254.2023
- Na terenie opracowania obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Godło arkusza mapy 5.164.23.16.1.2

Sporządził dnia: 14.03.2024
Piotr Sakowski
uprawnienia nr 21121

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Piotr Sakowski
uprawnienia w dziedzinie
geodezji i kartografii nr 21121

TA GEODEZJA Tomasz Mruk
ul. Kielpin-Lwa 29/2
86-006 Zielona Góra, tel. 600 33 58 78
NIP: 973-073-99-17, REGON: 364840066

LEGENDA:

- proj. naw. bitumiczna toru rowerowego AC 8S gr. średnio 6cm
- proj. naw. strefy odpoczynku i chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm
- proj. nawierzchnia z kruszywa łamanego (opaski przy łukach)
- proj. złoza chłonne
- proj. darniowanie skarp o pochyleniu min. 1:1,5
- proj. krawężń nawierzchni bitumicznej
- proj. obrzeże chodnikowe bet. 8x30cm na ławie bet. z oporem
- istn. granice działek
- proj. linia elektroenergetyczna niskiego napięcia dla oświetlenia
- L1 X - proj. słupy oświetleniowe oświetleniowe z oprawami LED

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BARTOSZ NOWAK

Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73 , Regon: 363-329-300

Tel: +48 601 682 981 , E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Investycja:	Budowa toru rowerowego pumtrack w Nowogrodzie Bobrzańskim.	element PB:
Tytuł rys.:	Koncepcja projektu zagosp. terenu, skala 1:500	Rys. 1
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:
Projektant b. drogowy:	mgr inż. Bartosz Nowak	LBS/0079/PBD/16 do projektowania bez op. w specjalności drogowej
		Data i podpis:
		04.2024

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG-I.6640.597.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	TA GEODEZJA Tomasz Mruk
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji z dnia 14.03.2024
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Piotr Sakowski uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii nr 21121

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
(Nazwa organu prowadzącego naradę koordynacyjną)
Zgodnie z art.28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023.1752 ze zm.) poświadczam się, że niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym od dnia 2024-04-18 do dnia 2024-04-25 pod numerem sprawy GG-I.6630.88.2024. W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5
Dokument podpisany elektronicznie przez Monika Włodarczak