



PRZEKRÓJ I-I
PRZEKRÓJ ZASADNICZY DROGI GMINNEJ



PRZEKRÓJ II-II

PRZEKRÓJ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU Z POSZERZENIEM (DŁUGA MIJANKA) - km 0+021,34 - 0+125



OZNACZENIA:

1. Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm (ułożona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy poniżej).
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech., śr. gr. 10cm.
3. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego wraz z powierzchniowym utwardzeniem po przeprofilowaniu (usunięcie równiarką śr. ok. 3cm) i zagęszczeniu.
4. Pobocze umocnione kruszywem łamanym, gr. 10cm - materiał z korytowania.
5. Wyrównanie wysokościowe przyległych terenów zielonych - materiał z korytowania.
6. Warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm (ułożona po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy poniżej).

UWAGA: grubości wszystkich warstw podano po zagęszczeniu.

Inwestycja:	Remont ulicy Młyńskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.	11.2024
Tytuł rys.:	Przekroje normalne, skala 1:50.	Rys. 3