

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty drogowe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
ADRES INWESTYCJI : Niwiska ulica Działkowa
INWESTOR : Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański
BRANŻA : Roboty inżynieryjne- wariant C - remont kapitalny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA : 31 maj 2016r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2016r.

NARZUTY

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Kp [K0] | % R, S |
| Z [Z] | % R+K0(R), S+K0(S) |
| VAT [V] | % R+K0(R)+Z(R), M, S+K0(S)+Z(S) |

| | | |
|--|---|-------|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | złoty |
| Podatek VAT | : | złoty |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | złoty |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
31 maj 2016r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|----------|---|----------------|--------------|---------------|
| gmina Nowogród Bobrzański - ulica Działkowa Niwiska | | | | | |
| 1 | | Wariant C - remont kapitalny | | | |
| 1.1 | | Roboty drogowe wg SST | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m ² | | |
| d.1. | 1402-05 | | | | |
| 1 | | 600 | m ² | 600.00 | |
| | | | | RAZEM | 600.00 |
| 2 | KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m ³ | | |
| d.1. | 0229-02 | | | | |
| 1 | | 600*[0.05+0.1] | m ³ | 90.00 | |
| | | | | RAZEM | 90.00 |
| 3 | KNR 2-31 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie | m ² | | |
| d.1. | 1401-06 | | | | |
| 1 | | 600 | m ² | 600.00 | |
| | | | | RAZEM | 600.00 |
| 4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego frakcji 5-31,5mm grubości warstwy 5cm zaklinowana miałem frakcji 0-5mm grubość warstwy 2cm- grubość po zagęszczeniu w całości 7 cm | m ² | | |
| d.1. | 0204-05 | | | | |
| 1 | analogia | 600 | m ² | 600.00 | |
| | | | | RAZEM | 600.00 |
| 5 | KNR 2-31 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie do Is> 0,97 na głębokość 20cm | m ² | | |
| d.1. | 1401-07 | | | | |
| 1 | | 600 | m ² | 600.00 | |
| | | | | RAZEM | 600.00 |