

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty drogowe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
ADRES INWESTYCJI : Niwiska ulica Owocowa + Osadnicza
INWESTOR : Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański
BRANŻA : Roboty inżynieryjne- wariant A - profilowanie drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA : 31 maj 2016r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2016r.

NARZUTY

Kp [K0]	% R, S
Z [Z]	% R+K0(R), S+K0(S)
VAT [V]	% R+K0(R)+Z(R), M, S+K0(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	złoty
Podatek VAT	:	złoty
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
31 maj 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
gmina Nowogród Bobrzański - ulica Owocowa + Osadnicza Niwiska					
1		Wariant A - profilowanie drogi			
1.1		Roboty drogowe wg SST			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0229-02				
1		450*[0.05+0.1]	m ³	67.50	
				RAZEM	67.50
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.	1401-06				
1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 cm	m ²		
d.1.	0204-05	Krotność = 0.29			
1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie do Is> 0,97 na głębokość 20cm	m ²		
d.1.	1401-07				
1		450	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00