

# PRZEDMIAR ROBÓT

## PRZEBUDOWA ULICY ZACISZE W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,210		
2	D-01.03.02	Cięcie nawierzchni gr. śr. 10 cm piłą mechaniczną (krawędź jezdni)	m	29,00		
3	D-01.03.02	Rozkruszenie, profilowanie i wyrównanie nawierzchni betonowej (płyty betonowe, płyty chodnikowe, kostka betonowa, beton) i nawierzchnia z bruku	m2	480,00		
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni betonowej (płyty betonowe, płyty chodnikowe, kostka betonowa, beton) wraz z podbudową oraz nawierzchni brukowej i z kostki kamiennej/brukowca wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	110,00		
5	D-01.03.02	Rozbiórka ścieków betonowych wraz z wywozem	m	35,00		
6	D-01.03.02	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem	m	15,00		
7	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i posycia ilości sztuk krzaków 1000/ha oraz przycięcie istniejących gałęzi na skrajni drogi wraz z wywozem	ha	0,03		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne (humus, żwir, gruz) w gruncie kat. I - IV z transportem urobku - grunt przeznaczony na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	180,00		
9	Analiza wykonawcza	Częściowe wykopy mechaniczne w gruncie kat. I - IV z transportem urobku oraz częściowe spychanie gruntu na odl. do 100 m wraz z wyrównaniem i profilowaniem terenu po robotach ziemnych (skarpa)	m3	1 250,00		
10	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu kat. II-IV z transportem urobku na nasyp samochodami z dokopu Wykonawcy wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	50,00		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
11	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	440,00		
12	D-04.02.01	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 450/550 g/m2	m2	730,00		
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	30,00		
14	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm o Rm=2,5 Mpa	m2	400,00		
15	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. min 10 cm o Rm=1,5 Mpa	m2	330,00		

<b>D-05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
16	D-05.03.04	Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C30/37 XF4 o gr. 17 cm wraz z wykonaniem dybli i szczelin dylatacyjnych oraz zabezpieczeniem elem. betonowych przez wykonanie papy na gorąco	m2	700,00		
16	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	30,00		
17	D-05.03.23	Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	10,00		
18	Analiza wykonawcza	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. do 15 cm oraz wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm (miejsca wskazane przez Inwestora)	m2	150,00		
<b>D-06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
19	D-06.01.01	Plantowanie skarp i terenów płaskich w gr. kat. I-III	m2	460,00		
20	D-06.04.01	Profilowanie, odmulenie i oczyszczenie rowu przydrożnego o zmiennej głębokości	m	35,00		
<b>D-07.00.00</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
		Oznakowanie pionowe				
21	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych (średnie) odblaskowych informacyjnych, folia II generacji, krawędzie podwójnie gięte, blacha ocynkowana	szt.	1,00		
22		Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek drogowych odblaskowych, folia II generacji, krawędzie podwójnie gięte, blacha ocynkowana	szt.	1,00		
23		Ustawienie słupów z rur stalowych Ø 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypywaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	1,00		
<b>D-08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
24	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 cm (wtopiony) wraz z wykonaniem ławy betonowej min. C12/15 z oporem	m	320,00		
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15	m	12,00		
26	D-08.05.01	Ustawienie ścieków betonowych o wym. 50x50x15 cm na ławie betonowej min. C12/15	m	145,00		
<b>D-09.00.00</b>		<b>ZIELEŃ</b>				
27	D-09.01.01	Humusowanie skarp i terenów płaskich z obsianiem trawą, przy grubości humusowania 10-20 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	460,00		
<b>D-10.00.00</b>		<b>INNE ROBOTY</b>				
28	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,00		
29	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,00		
30	Analiza wykonawcza	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE fi 110 (wraz z rozbiórkami, wykopami i zasypaniem)	m	40,00		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
Podatek VAT (23%)						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						