PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	"KLUB DZIECIĘCY" W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WOWOROZDZIE BOBRZAŃSKIM , UL. SZKOLNA 6 : DZ.NR 163/1
Inwestor	URZĄD MIEJSKI W WOWOROZDZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT PARTERU - PROJEKT

Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala	1:50
Sprawdził architektura	mgr inż. arch. A. KULAWINSKA	37/88/ZG	05.2018		Rys. nr	3
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. arch. J. KULAWINSKI	129/83/ZG	05.2018		Złącz. nr	22/18
Opracował konstrukcja	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	05.2018			
Sprawdził konstrukcja	mgr inż. arch. M. SKRZYPCZAK	LB/0002/POOK/99	05.2018			

Wykaz pomieszczeń

	L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m²	Posadzka
Część wspólna	1	Przedsionek	22.35	płytki ceramiczne
	2	Komunikacja + schody	11.80	płytki ceramiczne
	3	Korytarz + szatnia	79.27	Mammoleum
	4	WC personelu	4.12	płytki ceramiczne
	5	Pom. gospodarcze	4.26	płytki ceramiczne
			122.40	
Klub dziecięcy	6	Szatnia - "klub dziecięcy"	14.87	mammoleum
	7	Sala pobytu dziennego	52.07	mammoleum
	8	Pom. gospodarcze	5.18	płytki gres
	9	Pom. porządkowe	2.60	płytki gres
	10	Komunikacja	5.15	mammoleum
	11	Łazienka	11.20	płytki gres
	12	Łazkownia	32.75	mammoleum
			123.82	
Suma powierzchni			246.22	

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

NADPROŻA STALOWE :

N1: Nadproże stalowe, 2x[180
spod +2.10, L = 1420 mm; stal S235X

N2: Nadproże stalowe, 2x[180
spod +2.06, L = 1420 mm; stal S235X

N3: Nadproże stalowe, 2x[180
spod +2.06, L = 1500 mm; stal S235X

Ściągi : 2x Ø16 , stal SIOS

Uwaga1
Barierki ochronne h=1,1 m , oddzielające część tarasu wyznaczoną dla projektowanego KLUBU DZIECIĘCEGO

Uwaga2
W pom. szatni - lampa bakteriobójcza

Uwaga3
Wymiana instalacji kanalizacyjnej - PILNY ; piwnica, parter, piętro

Uwaga4
Stalowy akustyczne blocząki SILKA "TEMPO 24"

Uwaga5
Wymiana płytek na części tarasu objętej opracowaniem wraz ze schodami na gres mrozoodporny , antypoślizgowy