
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Niwiska dz. nr 6/2; 103
INWESTOR : Gmina Nowogród Bobrzański
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11
BRANŻA : Roboty budowlane - z wyłączeniem termomodernizacji 1 etap

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech.bud. Andrzej Tomczak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018r.

Poziom cen : II kw.2018r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : złoty
Podatek VAT : złoty
Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Świetlica w m Niwiska					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYKOPY			
1	KNNR 3 d.1. 0305-01 1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.32*0.2*[1.8+1.8]	m ³ m ³	 0.23	
				RAZEM	0.23
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.1*2*0.36	m ³ m ³	 1.51	
				RAZEM	1.51
4	KNR 4-01 d.1. 0428-03 1	Rozebranie podłóg białych na wpust 20.82	m ² m ²	 20.82	
				RAZEM	20.82
5	KNR 4-01 d.1. 0428-04 1	Rozebranie legarów 8*11	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
6	KNR 4-01 d.1. 0429-07 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 2.5*4	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km z utylizacją 0.23+1.51	m ³ m ³	 1.74	
				RAZEM	1.74
8	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km Krotność = 9 1.74	m ³ m ³	 1.74	
				RAZEM	1.74
1.2		ŚCIANY , ZAMUROWANIA			
9	KNR 4-01 d.1. 0321-01 2	Obsadzenie podokienników KONGLOMERAT do 1.5 w ścianach z cegieł 5+2	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
10	KNR 2-02 d.1. 0118-06 2	Słupy prostokątne na zaprawie cementowo-wapiennej 1 1/2 x 2 1/2 ceg. 4.56	m m	 4.56	
				RAZEM	4.56
11	KNR 2-02 d.1. 1101-02 2	poduszka betonowa B25 pod nadproża 0.1*0.25*0.25*4	m ³ m ³	 0.03	
				RAZEM	0.03
12	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- IPE 100 1.4*2*2	m m	 5.60	
				RAZEM	5.60
13	KNR 4-03 d.1. 1017-15 2	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 20 mm w metalu- na osadzenie ściągów 4*3	otw. otw.	 12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-03 d.1. 1016-08 2	Osadzanie ściągów metalowych z nakrętkami i podkładkami o śr. 12 mm w uprzednio wykonanych otworach w środniku dwuteownika 3*2	szt. szt.	 6.00	 RAZEM 6.00
15	KNR 2-02 d.1. 1513-03 2	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi dwuteowników o wysokości do 200 mm 1.4*4	m m	 5.60	 RAZEM 5.60
16	KNR 2-02 d.1. 2011-01 2	Okładziny OGNIODPORNE 12,5mm , pojedyncze na nadprożach stalowych [0.32+0.15*2]*[1.6+1.6]	m ² m ²	 1.98	 RAZEM 1.98
1.3	STROP POD POMIESZCZENIEM 2.1, 2.2 PODDASZA				
17	KNR 4-01 d.1. 0820-03 3	Przybicie do istniejących belek płyty OSB 18mm na pióro i wpust 16.50	m ² m ²	 16.50	 RAZEM 16.50
18	KNR 0-17 d.1. 2608-03 3	Przygotowanie podłoża pod posadzki - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 16.5	m ² m ²	 16.50	 RAZEM 16.50
19	KNR 2-02 d.1. 1118-8 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm- GRESY 16.5	m ² m ²	 16.500	 RAZEM 16.500
20	NNRNKB d.1. 202 2809-03 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 3.99*2+4.13*2-0.8*2	m m	 14.64	 RAZEM 14.64
1.4	STROPY				
21	KNR 2-02 d.1. 2011-01 4	Okładziny systemowe OGNIODPORNE 12,5mm , pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm- uzyskanie odporności ogniowej REI30 18.4+50.23	m ² m ²	 68.63	 RAZEM 68.63
1.5	STOLARKA DRZWIOWA				
22	KNR 2-02 d.1. 1017-02 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone systemowe z kompletem okuć i zamków o współczynniku nie więcej niż 1,5 W/m2 x K w komplecie z ościeżnicą systemową 0.8*2.0*2+0.9*2.0*6	m ² m ²	 14.00	 RAZEM 14.00
23	KNR-W 2- d.1. 02 1038-02 5	montaż siłownika do drzwi wydzielających strefy pożarowe 4	szt szt	 4.00	 RAZEM 4.00
1.6	POSADZKI NA GRUNCIE				
24	KNR 2-02 d.1. 1118-8 6	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm- GRESY 50.23+18.4	m ² m ²	 68.630	 RAZEM 68.630
25	NNRNKB d.1. 202 2809-03 6	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2*[7.8+6.44+3.94+5.29]	m m	 46.94	 RAZEM 46.94
26	NNRNKB d.1. 202 2810-05 6	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 3.45+0.175*1.25*18	m ² m ²	 7.39	 RAZEM 7.39
1.7	ŚCIANKI DZIAŁOWE				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-02 d.1. 0121-03 7	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 4.56*2.8	m ² m ²	 12.77	
				RAZEM	12.77
28	KNR 2-02 d.1. 0121-01 7	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 4.56*1.67	m ² m ²	 7.62	
				RAZEM	7.62
1.8		SCHODY DREWNIANE - NAPRAWA / SCENOWE + STRYCHOWE			
29	KNR 4-01 d.1. 0417-01 8	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 16+3	szt. szt.	 19.00	
				RAZEM	19.00
30	KNR 4-01 d.1. 0417-02 8	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 17	szt. szt.	 17.00	
				RAZEM	17.00
31	KNR 4-01 d.1. 1209-14 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną SCHODÓW DREWNIANYCH WRAZ Z PODESTEM 16+17+1+3	szt. szt.	 37.00	
				RAZEM	37.00
32	KNR-W 2- d.1. 02 1017-02 8	SCHODY DREWNIANE STRYCHOWE o powierzchni 1.0-1.5 m2 odpor- ność ogniowa REI30 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.9		WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW			
33	KNR 4-01 d.1. 0708-01 9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.0	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR 4-01 d.1. 0708-03 9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 0.9+2.0*2	m m	 4.90	
				RAZEM	4.90
35	KNR 4-01 d.1. 0712-06 9	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)- przyjęto 20% po bruzdach zamurowaniach 4.0*2*[7.8+6.44+5.29+3.94]*0.2	m ² m ²	 37.55	
				RAZEM	37.55
36	KNR 0-23 d.1. IGM 2614- 9 10	Ochrona narożników wypukłych z kątownikiem metalowym wewnętrzne 0.9+2.0*2+[1.18+1.78*2]*5+1.22+2.0*2	m m	 33.820	
				RAZEM	33.820
37	KNR 2-02 d.1. 2008-01 9	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu ceramicznym kat IV 4.0*[0.7+1.2]*2	m ² m ²	 15.20	
				RAZEM	15.20
38	KNR 2-02 d.1. 0815-04 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre- fabrykowanych i betonowych wylewanych/ z poz. 93- jako całość 37.55/0.2	m ² m ²	 187.75	
				RAZEM	187.75
39	KNR 2-02 d.1. 0815-06 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów pre- fabrykowanych i betonowych wylewanych 50.23+18.40	m ² m ²	 68.63	
				RAZEM	68.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	Uzupełnienie do KNR 9 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²		
		187.75	m ²	187.750	
				RAZEM	187.750
41	KNR 2-02 d.1. 1505-3 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor podłóży gipsowych farby zmywalne (powierzchnie wewn.) ŚCIANY	m ²		
		187.75	m ²	187.750	
				RAZEM	187.750
42	Uzupełnienie do KNR 9 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	Gruntowanie powierzchni poziomych	m ²		
		50.23+18.4	m ²	68.630	
				RAZEM	68.630
43	KNR 2-02 d.1. 1505-3 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi podłóży gipsowych farby zmywalne (powierzchnie wewn.) SUFITY	m ²		
		50.23+18.4	m ²	68.630	
				RAZEM	68.630
44	KNR-W 2- d.1. 02 0923-01 9	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		1.18*1.74*5+0.9*2.0*7*2+1.22*2.0	m ²	37.91	
				RAZEM	37.91
45	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50.23+18.4	m ²	68.63	
				RAZEM	68.63
1.10		ROBOTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE			
46	KNR 2-02 d.1. 1219-03 10	Wycieraczki do obuwia typowe 0.5 m2 Z WYKONANIEM WNEKI NA ZANIECZYSZCZENIA WYROBIONA W BETONIE+ OBRAMOWANIE	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR 2-02 d.1. 1219-03 10 analogia	Wycieraczki do obuwia SYSTEMOWE 1,5 m2 GUMOWE wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00