

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

I. Skibice – ul. Św. Marcina

II. Kotowice – ul. Zimna

III. Nowogród Bobrzański – ul. Łąkowa

INWESTOR:

Gmina Nowogród Bobrzański,

ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

BRANŻA:

DROGOWA

I. Skibice – ul. Św. Marcina – dł. 200 m

II. Kotowice – ul. Zimna – dł. 700 m

III. Nowogród Bobrzański – ul. Łąkowa – dł. 300 m

Kod główny przedmiotu zamówienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imię i nazwisko oraz funkcja opracowującego kosztorys :

Kosztorysant –

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT :

Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

I. Skibice – ul. Św. Marcina

II. Kotowice – ul. Zimna

III. Nowogród Bobrzański – ul. Łakowa

L.p.	ZAKRES	Wartość
1	Skibice – ul. Św. Marcina	
2	Kotowice – ul. Zimna	
3	Nowogród Bobrzański – ul. Łakowa	
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		
PODATEK VAT 23%		
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		

Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Skibice

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,20		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: POBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	740,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m3	59,00		
Razem: POBUDOWA						
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	740,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	740,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						
x	D.06.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem	m3	20,00		
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych	m2	400,00		
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Kotowice

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,70		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	2 565,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m3	151,20		
Razem: PODBUDOWA						
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	2 565,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	2 565,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem	m3	70,00		
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych	m2	1 400,00		
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

**Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Nowogród Bobrzański**

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
1	2	3	nazwa	ilość	jednostk.	7
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,30		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: POBBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	1 070,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 50x3,5x0,07	m3	12,00		
Razem: POBBUDOWA						
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1 070,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	1 070,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem	m3	30,00		
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych	m2	600,00		
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

**Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Skibice**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Przedmiar	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,20
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 200x3,5+40= 740 m ²	m ²	740,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (740+200x0,25x2)x0,07= 59 m ³	m ³	59,00
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m ²	740,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m ²	740,00
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem 200x0,5x2x0,1= 20 m ³	m ³	20,00
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych 200x1,0x2= 400 m	m	400,00

**Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Kotowice**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Przedmiar	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,70
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie $700 \times 3,5 + 30 + 30 + 28 + 28 = 2565 \text{ m}^2$	m2	2 565,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm $(90 \times 3,5 + 90 \times 0,25 \times 2) \times 0,07 + (150 \times 3,5 + 150 \times 0,25 \times 2) \times 0,07 \times 3 = 151,2 \text{ m}^3$	m3	151,20
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	2 565,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	2 565,00
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem $700 \times 0,5 \times 2 \times 0,1 = 70 \text{ m}^3$	m3	70,00
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych $700 \times 1,0 \times 2 = 1400 \text{ m}$	m2	1 400,00

**Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Nowogród Bobrzański**

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,30
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 300x3,5+20= 1070 m2	m2	1 070,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 10 cm (średnio 7 cm) z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm 50x3,5x0,07= 12 m3	m3	12,00
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni gr. 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1 070,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	1 070,00
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem 300x0,5x2x0,1= 30	m3	30,00
7	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV, konserwacja rowów przydrożnych 300x1,0x2= 600 m	m2	600,00