

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY

OBIEKT:

**Przebudowa drogi gminnej 003811F - ul. Szkolna
w m. Przybymierz - etap I km 0+000,00 – 0+350,00
w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych dz. 444 w Przybymierzu".**

INWESTOR:

**Gmina Nowogród Bobrzański,
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański**

PROJEKTANT:

**Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak
ul. Spawaczy 5d/7, 65-119 Zielona Góra**

BRANŻA:

**DROGOWA
Przybymierz – ul. Szkolna – etap I dl. 350 m**

Kod główny przedmiotu zamówienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imię i nazwisko oraz funkcja opracowującego kosztorys :

Kosztorysant –

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT :
Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Przybymierz - etap I km 0+000 - 0+350

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim - obsługa geodezyjna i mapa powykonawcza	km	0,35
2	D.01.02.04.	Rozebranie/frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm mechanicznie z załadunkiem	m2	1300,00
3	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego gr. do 10 cm mechanicznie z załadunkiem	m2	30,00
4	D.01.02.04.	Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonową	m	40,00
5	D.01.02.04.	Odwiezenie gruzu i odpadków z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją	m3	60,00
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x
6	D.04.01.01.	Korytowanie gł. 30 cm pod nowe warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 80x1,25+60+210x0,3= 225 m2	m2	225,00
7	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	225,00
8	D.04.01.01.	Odwiezenie gruntu z korytowania na odl. do 5 km	m3	68,00
9	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm 80x1,25+60= 160 m2	m2	160,00
10	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych	m2	1 350,00
11	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	1 350,00
12	D.04.08.01.	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P z dowozem z odl. do 5 km, grubość 4-6 cm, 1350+odsadzki 350x2x0,1= 1420x0,05x2,5= 178 t	t	178,00
13		Dodatkowy transport masy z odl. 5 km	t	178,00
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x
14	D.05.03.05a.	Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem z odl. do 5 km	m2	1 350,00
15		Dodatkowy transport masy z odl. 5 km	t	135,00
16	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	60,00
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x
17	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem	m3	50,00
18	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV	m2	500,00
x	D.08.00.00	Rodzaj robót: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x
19	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm najazdowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	215,00
20	D.08.05.01.	Ułożenie ścieku skarpowego - betonowego 60x15 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15	m	3,00

Kosztorys branży drogowej
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Przybymierz - etap I km 0+000 - 0+350

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim - obsługa geodezyjna i mapa powykonawcza	km	0,35		
2	D.01.02.04.	Rozebranie/frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 5 cm mechanicznie z załadunkiem	m2	1300,00		
3	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego gr. do 10 cm mechanicznie z załadunkiem	m2	30,00		
4	D.01.02.04.	Rozebranie krawężnika betonowego z ławą betonową	m	40,00		
5	D.01.02.04.	Odwiezenie gruzu i odpadków z terenu rozbiórki na odl. 5 km z utylizacją	m3	60,00		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
6	D.04.01.01.	Korytowanie gł. 30 cm pod nowe warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 80x1,25+60+210x0,3= 225 m2	m2	225,00		
7	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	225,00		
8	D.04.01.01.	Odwiezenie gruntu z korytowania na odl. do 5 km	m3	68,00		
9	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm 80x1,25+60= 160 m2	m2	160,00		
10	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw nie bitumicznych	m2	1 350,00		
11	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	1 350,00		
12	D.04.08.01.	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P z dowozem z odl. do 5 km, grubość 4-6 cm, 1350+odsadzki 350x2x0,1= 1420x0,05x2,5= 178 t	t	178,00		
13		Dodatkowy transport masy z odl. 5 km	t	178,00		
Razem: PODBUDOWA						
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x	x	x
14	D.05.03.05a.	Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S z dowozem z odl. do 5 km	m2	1 350,00		
15		Dodatkowy transport masy z odl. 5 km	t	135,00		
16	D.05.03.23.	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m2	60,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						
x	D.06.00.00	Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8	x	x	x	x
17	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. do 10 cm gruntem rodzimym / kruszywem z profilowania z zagęszczeniem	m3	50,00		
18	D.06.04.01	Koszenie i plantowanie skarp w gruntach kat. IV	m2	500,00		
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
x	D.08.00.00	Rodzaj robót: ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0	x	x	x	x
19	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm najazdowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	215,00		
20	D.08.05.01.	Ułożenie ścieku skarpowego - betonowego 60x15 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15	m	3,00		
Razem: ELEMENTY ULIC						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						