

Egz. nr:.....

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Remont budynku mieszkalnego Roboty dodatkowe

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

**Obiekt :** Remont budynku mieszkalnego Roboty dodatkowe

Adres : Nowogród Bobrzański, ul. Nad Bobrem 9,

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Nad Bobrem 9,

Kod CPV : 45262690-4 Remont starych budynków

**Inwestor :** Gmina Nowogród Bobrzański

Adres : 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11

Jednostka autorska : LokRem Karol Ewertowski, 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Żarska 2/12

Inwestor :

Wykonawca :

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Nad Bobrem 9,

Budowa : Remont budynku mieszkalnego Roboty dodatkow

Obiekt : Remont budynku mieszkalnego Roboty dodatkowe

Adres : Nowogród Bobrzański, ul. Nad Bobrem 9,

Data: 2021-12-21

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A</b>	<b>STAN : Roboty remontowe budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe</b>		
<b>A.a</b>	<b>ELEMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne</b>		
<b>A.a.1</b>	<b>ASORTYMENT : Tynki i okładziny wewnętrzne</b>		
1	KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]  Licowanie ścian płytkami na klej - metodą zwykłą - kuchnia pas nadblatowy, łazienka - ściany do wys. 2,0 m	26,000	m2
2	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]  Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	26,000	m2
<b>A.b</b>	<b>ELEMENT : Instalacje wewnętrzne</b>		
<b>A.b.1</b>	<b>ASORTYMENT : Instalacja c.o</b>		
3	KNR 215-0480-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa ]  Rurociągi z rur polipropylenowych z aluminiowym płaszczem stabil.,montowane na ścianach murowanych budynków, o średnicy zewnętrznej: do 25 mm - montaż rur od kotła gazowego do skrzynki rozdzielczej i do grzejników  $10 * 2 * 12 / 100 = 2,400$ Razem = 2,400	2,400	100 m
4	KNR 215-0490-01-00 WACETOB Warszawa [ Wyd.WACETOB W-wa ]  Montaż szafki z rozdzielaczami do c.o. - do 10 obwodów	1,000	szt
5	KNR 215-0406-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	1,000	próba
6	KNR 215-0406-04-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	10,000	urząd.
7	KNR 215-0412-03-03 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 20 mm /termostatycznych prostych Danfoss/	10,000	szt
8	KNR 215-0412-07-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 15 mm - automatycznych	10,000	szt
9	KNR 215-0418-07-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Grzejniki stalowe dwupłytowe, o wysokości: 600 mm i długości do 1600 mm	9,000	szt
10	KNR 215-0425-03-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Grzejniki stalowe łazienkowe, o wysokości: ponad 1200 do 1800 mm	1,000	szt
11	KNR 215-0429-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]  Rury przyłącze do grzejników, z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm	10,000	kpl
12	KNR 401-0333-09-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1 cegły	5,000	szt
13	KNR 401-0333-08-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2 cegły	6,000	szt
14	KNR 401-0323-02-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego	6,000	szt

Remont budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe Nowogród Bobrzański, ul. Nad Bobrem 9,

STAN : A. Roboty remontowe budynku mieszkalnego - roboty dodatkowe

ELEMENT : A.b. Instalacje wewnętrzne

Data: 2021-12-21

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 401-0323-03-10 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach z cegieł o grubości: 1 cegły, przy użyciu ciasta wapiennego</b>	5,000	szt

--- Koniec wydruku ---