

PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja drogi gminnej Os. Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	D.01.00.00.	Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	x	x
1	D.01.02.04.	Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu cementowego na głębokość 3 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km	m2	1 200,00
x	D.04.00.00.	Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9	x	x
2	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw nie bitumicznych, ulepszonych cementem	m2	1 200,00
x	D.05.03.00.	Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	x	x
3	D.05.03.05.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm z dowozem z odl. do 5 km	m2	1 200,00