

Nowogród Bobrzański, dn. 22 lipca 2013 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
68-010 Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
tel./fax (068) 327 66 63, 329 03 02-64  
NIP 929-10-04-026, Regon 570770758

Znak sprawy: GKB.271.4.2013.E

### Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na **Remont drogi gminnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu – dz. nr 198/6 – etap I**

### MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) modyfikuje załącznik do SIWZ w postaci opisu **przedmiotu zamówienia w sposób następujący:**

”Roboty dotyczą drogi gminnej nr 003827F, która stanowi połączenie drogi powiatowej nr 1140F z drogą wojewódzką nr 289. Przebiega na terenie Powiatu Zielonogórskiego, Gmina Nowogród Bobrzański. Zakres remontu obejmuje odcinek długości 650 m przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu na działce nr 198/6. Zaprojektowano odnowę nawierzchni oraz poprawę warunków odwodnienia. Zakres remontu podzielono na dwa etapy – przedmiotem zamówienia jest etap I.

Zamówienie etapu I obejmuje uzupełnienie ubytków istniejącej warstwy ścieralnej betonem asfaltowym AC 16 W oraz wykonanie odwodnienia na części odcinka drogi.

Zakres robót:

- oczyszczenie i uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie odwodnienia na odcinku drogi,

**oraz przedmiaru robót w sposób następujący:**

*Przedmiar robót*

**I Etap : Remont drogi gminnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu - działka nr 198/6**

***Wariant I - uzupełnienie ubytków istniejącej warstwy ścieralnej betonem asfaltowym AC 16 W,***

**Zakres robót:**

- ***oczyszczenie i uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni bitumicznej,***
- ***wykonanie koryta na poboczu ( od. 0,00 do +297 m prawa strona – od strony lasu)***

1	D-04.01.01	23	Koryta wykonane na poszerzeniu jezdni ręcznie w gruncie kat. II-IV, gł. Koryta 30 cm	m2	148,50		
2	D-01.02.04	-	Cięcie nawierzchni z mas mineralno – asfaltowych na gł. 4cm	m	600		
3	D-04.03.01	01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie	m2	831		
4	D-04.03.02	01	Ręczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	831		
5	D-04.04.02	02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 16/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m2	148,50		
6	D-05.03.05	01	Wykonanie warstwy wyrównawczej miejscowo z mieszanki asfaltowo – mineralnej AC16W, gr. Warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	831		

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Andrzej Bawłowicz*