

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 970770758

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Słowackiego 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowogród Bobrzański

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-010

**1.5.4.) Województwo:** lubuskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 517886269

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowogrodbobrz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9534a5cd-14b7-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00401705

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-18

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00103102/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00276631**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** GKZ.271.1.6.2023.MK**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 1074973,69 PLN**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 385246,17 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, remont sali gimnastycznej polegający na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) tynki

- zeskrabanie, zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach i sufitach, przygotowanie starych tynków do malowania wraz z uzupełnieniem nierówności i położenie dwóch warstw gładzi szpachlowej, zagruntowanie. Powyższe czynności wykonać na powierzchni ok. 1044,47 m<sup>2</sup>,

- domurowaniem ścian do płyt panwiowych,

- zamurowanie bruzd sufitowych oraz otworów po ist. wentylatorach,

- dwukrotne malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną o powierzchni ok. 536,36 m<sup>2</sup>,

- dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową o powierzchni ok. 508,11 m<sup>2</sup>,

- demontaż starych i montaż nowych osłon grzejników o powierzchni ogółem ok. 44,23 m<sup>2</sup>,

- montaż odbojnicy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm i wysokości ok. 2 m. na narożnikach i ściankach o powierzchni ok. 61,16 m<sup>2</sup>

b) instalacje elektryczne

- wyklucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu z cegły – ok. 130,8 m.,

- przygotowanie miejsca i montaż rozdzielnic energii elektrycznej TS szt 2.

- ułożenie rur winidurowych gładkich o długości typu RL o średnicy rur około 20 mm – długość ok. 253 m.

- ułożenie przewodów zasilających np. tablicę wyników, silnik kotary – długość ok. 360 m.

- ułożenie przewodów kablowych płaskich przekrój żył od 7,5 mm<sup>2</sup> – długość ok. 232 m.

- ułożenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej przekrój żył do 2,5 mm<sup>2</sup> – ok. 108 m.,

- demontaż wentylatorów z silnikami i obudową szt. 2,

- montaż wentylatorów ściennych o wydajności ok. 2000 m<sup>3</sup>/h – szt.2,

- montaż osłon gniazdek,

c) instalacja C.O.

- demontaż istniejących rurociągów oraz montaż rurociągów miedzianych przy średnicy zewn. i grubości ścianki 18/1,0 mm.

- ok. 17,5 m. wraz z podejściami do pionów (szt.4),

- izolacja rurociągów warstwą otulin o grubości min. 30,0 mm – ok. 17,5 m.,

- próba szczelności,

d) wyposażenie Sali

- demontaż istniejących i montaż nowych tablic do koszykówki o wymiarach 0,9 x 1,20 m ze szkła akrylowego z obręczą uchylną, składana z regulacją wysokości - szt. 2,

- demontaż istniejących i montaż tablic treningowych do koszykówki o wymiarach 1,05x1,80 m ze szkła akrylowego bez regulacji wysokości – szt. 2,

- demontaż istniejących drabinek gimnastycznych i montaż drabinek gimnastycznych drewnianych o wysokości 3 metry – szt.12,

- montaż kotary grodzącej o wymiarach 14 x 7 metra z napędem elektrycznym sterownym bezprzewodowo, podnoszona na wałku, materiał nieprzezroczysty do wysokości 4 metrów, powyżej siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm – ok. 107,8 m<sup>2</sup>,

- montaż osłony okien z siatki polipropylenowej – ok. 111,42 m<sup>2</sup>,

- demontaż starej tablicy i montaż tablicy wyników sportowych o wymiarach minimum 1300x1000x10 cm sterowana bezprzewodowo z elementami zegar, czas, wynik, set/połowa/, przewinienia zawodników, syrena wraz z wyposażeniem dodatkowym dwa zegary, pulpit sterowniczy i dwa manipulatory – 1 komplet,

e) radiowęzeł

- wyklucie bruzd, zaprawienie bruzd, rury winidurowe gładkie średnica ok. 20 mm – długość ok. 6 m. i 157 m.,

- montaż przewodów kablowych PGY p 2x2,5 mm – ok. 120 m. i 164,5 m. ,

- montaż kabla koncentrycznego 750mj – ok. 48 m.,

- montaż kabla mikrofonowego syntetycznego – ok. 49 m.,
  - przygotowanie podłoża, montaż szafki rack 18HU w tym m.in. stacja kontrolno-mikrofonowa – komplet,
  - przygotowanie podłoża, dobór i montaż głośników ściennych – 6 szt.,
  - dostarczenie mikser foniczny, odtwarzacz CD/MP3/USB/FM/bluetooth, słuchawki realizatora, korektor graficzny, kable głośnikowe, wzmacniacz – każdy element jako komplet,
  - dostarczenie mikrofonów przewodowych na statywie podłogowym z wysięgiem – 2 komplety,
  - dostarczenie i montaż panelu ściennego audio,
  - badanie zainstalowanych kabli,
  - pomiar rezystencji instalacji elektrycznych jednofazowych,
  - badanie końcowe prądem stałym kabli,
  - dobór urządzeń nagłaśniających wraz z przeprowadzeniem prób i badań akustycznych,
- Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 471090,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2029500,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 471090,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Grzegorz Chudy Zakład Remontowo-Montażowy MARTEX

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** PL9291217363

**7.3.3) Ulica:** ul. Ceglana 9

**7.3.4) Miejscowość:** Droszków

**7.3.5) Kod pocztowy:** 66-003

**7.3.6.) Województwo:** lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 471090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące