



PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA:

**Przebudowa zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek
nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki, dz. nr 574/7)
w Nowogrodzie Bobrzańskim**

DZIAŁKI:

Obręb Nowogród Bobrzański 1 - działka nr 574/7.

INWESTOR:

**Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański**

reprezentowany przez

**Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego
ul. Kościuszki 41
66-010 Nowogród Bobrzański**

PROJEKT:

**OPEN SPACE pracownia architektoniczna
Gruszecka-Nowicka Klaudia
65-204 Zielona Góra, ul. Piaskowa 11/12
tel. 501 508 650, open-space@wp.pl**

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Artur Juszczak

EGZ. NR ...

Zielona Góra, wrzesień 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki, dz. nr 574/7) w Nowogrodzie Bobrzańskim

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym	ha	0,03
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 30 cm do późniejszego wykorzystania 2,5x3,3 + 3,0x4,3	m3	7,00
3	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 0,5x0,5 m 7,0x1,5+3,0x1,5	m2	15,00
4	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) 5,0x5,6+6,5x5,8	m2	66,00
5	D-01.03.02	Rozbiórka obrzeży betonowych 5,0+7,0+4,5+3,5	m	20,00
6	D-01.03.02	Rozbiórka krawężników kamiennych (do późniejszego wykorzystania) 11+12	m	23,00
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samochodami, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu izwilżaniem w miarę potrzeb	m3	6,00
x	D-04.00.00	PODBUDOWY		
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na szerokości zjazdu ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (była zieleń) 2,5x4,3	m2	11,00
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane na szerokości zjazdu ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (były chodnik i zjazdy)	m2	73,00
10	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 78+32+9	m2	119,00
11	D-04.05.01	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa wraz z pielęgnacją, gruntocement z dowozu, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 78+6	m2	84,00
12	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wraz z pielęgnacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	84,00
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
13	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu z brukowej kostki betonowej (behaton) gr. 8 cm, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione zaprawą 35+43	m2	78,00
14	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej (cegła) gr. 8 cm, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem 2x3+4,5x3,3+3,5x3,1	m2	32,00
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 0,5x0,5 m, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	9,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
16	D-06.01.01	Humusowanie w-wą o grubości od 10 do 40 cm - humus na miejscu (bez dowozu)	m2	50,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
17	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z betonu C12/15	m	10,00
18	D-08.01.01	Ustawienie krawężników granitowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15 (materiał z	m	23,00
19	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C8/10 (materiał z rozbiórki) 4+4	m	8,00
x	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
20	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00
21	D-01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa zjazdów publicznych oraz chodnika stanowiących połączenie działek nr 1862 i 721 z drogą powiatową nr 3601F (ul. Kościuszki, dz. nr 574/7) w Nowogrodzie Bobrzańskim						
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH						
L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa	ilość	Cena jednostk.	Wartość
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych w terenie równinnym	ha	0,03		0,00 zł
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy średnio 30 cm do późniejszego wykorzystania 2,5x3,3 + 3,0x4,3	m3	7,00		0,00 zł
3	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 0,5x0,5 m 7,0x1,5+3,0x1,5	m2	15,00		0,00 zł
4	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) 5,0x5,6+6,5x5,8	m2	66,00		0,00 zł
5	D-01.03.02	Rozbiórka obrzeży betonowych 5,0+7,0+4,5+3,5	m	20,00		0,00 zł
6	D-01.03.02	Rozbiórka krawężników kamiennych (do późniejszego wykorzystania) 11+12	m	23,00		0,00 zł
x	x	Razem roboty przygotowawcze:	x	x	x	0,00 zł
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu izwilżaniem w miarę potrzeb	m3	6,00		0,00 zł
x	x	Razem roboty ziemne:	x	x	x	0,00 zł
x	D-04.00.00	PODBUDOWY				
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na szerokości zjazdu ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm (była zieleń) 2,5x4,3	m2	11,00		0,00 zł
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane na szerokości zjazdu ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm (były chodnik i zjazdy)	m2	73,00		0,00 zł
10	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV 78+32+9	m2	119,00		0,00 zł
11	D-04.05.01	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa wraz z pielęgnacją, gruntocement z dowozu, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 78+6	m2	84,00		0,00 zł
12	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wraz z pielęgnacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	84,00		0,00 zł
x	x	Razem podbudowa:	x	x	x	0,00 zł
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
13	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu z brukowej kostki betonowej (behaton) gr. 8 cm, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione zaprawą 35+43	m2	78,00		0,00 zł
14	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej (cegła) gr. 8 cm, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem 2x3+4,5x3,3+3,5x3,1	m2	32,00		0,00 zł
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 0,5x0,5 m, na podsypce technologicznej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał z rozbiórki	m2	9,00		0,00 zł
x	x	Razem nawierzchnie:	x	x	x	0,00 zł
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16	D-06.01.01	Humusowanie w-wą o grubości od 10 do 40 cm - humus na miejscu (bez dowozu)	m2	50,00		0,00 zł
x	x	Razem roboty wykończeniowe:	x	x	x	0,00 zł
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
17	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie betonowej z betonu C12/15	m	10,00		0,00 zł
18	D-08.01.01	Ustawienie krawężników granitowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15 (materiał z rozbiórki)	m	23,00		0,00 zł
19	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C8/10 (materiał z rozbiórki) 4+4	m	8,00		0,00 zł
x	x	Razem elementy ulic:	x	x	x	0,00 zł
x	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
20	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	2,00		0,00 zł
x	x	Razem inne roboty:	x	x	x	0,00 zł
21	D-01.01.01	Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00		0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU (NETTO):						0,00